

Dades municipals

Municipi	SALLENT		
ADF	TRES BRANQUES		
Nombre d'habitants	6.735		
Superfície municipal (ha)	6.517	Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	3.892
Espai o Parc Natural			
Altres espais protegits			

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del present Pla és de 6 anys

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Any de revisió **2022**

Termini de vigència **31/12/2028**

Aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament SALLENT

ADF TRES BRANQUES

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a
de l'OTPMIFDA

vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció
d'Incendis Forestals

Signat digitalment
Data: 2023.01.13
17:08:08 +01 '00'

Signat digitalment
Data: 2023.01.17
16:25:52 +01'00'

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del punt d'aigua de cal Vilaseca (43). Inclou placa complementària amb la distància de 400 m.	IS-201	1	366,29	366,29
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del serrat del Xipell (dipòsit d'aigua) (25). Inclou placa complementària amb la distància de 800 m.	IS-202	1	366,29	366,29
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del Castell (23). Inclou placa complementària amb la distància de 200 m.	IS-203	1	366,29	366,29
Instal·lació de senyal informatiu de direcció al dipòsit de Torrebruna, ubicada al camí de Torrebruna, a la cruïlla de la pedrera (32). Inclou placa complementària amb la distància de 750 m.	IS-20F	1	366,69	366,69
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de Fussimanya.	IS-15	1	292,48	292,48

Cost total d'inversions en senyalització

1.758,04

1.2

Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del serrat de Viranès (06): Formigonat de 700 m2 (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-1	700,00	30,00	21.000,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Puigbó (37): Formigonat de 1050 m2 (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-10	1.050,00	30,00	31.500,00
Arranjament del punt crític per gir reduït/revolt al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet (39): Eixamplament mitjançant retro mixta amb martell pneumàtic.	APC-11	1,00	3.000,00	3.000,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet (39): Formigonat de 700 m2 (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-12	700,00	30,00	21.000,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Solà al camí de Mas Claperoses (Balsareny) (02): Formigonat de 700 m2 (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-13	700,00	30,00	21.000,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del serrat de Viranès (06): Formigonat de 525 m2 (150x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-2	525,00	30,00	15.750,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de...(42): Formigonat de 1050 m2 (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-3	1.050,00	30,00	31.500,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de...(42): Formigonat de 350 m2 (100x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-4	350,00	30,00	10.500,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet (41): Formigonat de 1050 m2 (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-5	1.050,00	30,00	31.500,00
Arranjament del punt crític per estretament al camí dels Quatre Cantons a la Carrera (22): Eixamplament del pont. (Pendent pressupost detall)	APC-6	1,00		0,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

186.750,00

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per estretament al camí de Vilasoleiat (18): Eixamplament mitjançant retro mixta amb martell pneumàtic.	APC-7	1,00	2.100,00	2.100,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de cal Ridor al Soler del Far (34): Formigonat de 1050 m2 (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-8	1.050,00	30,00	31.500,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la Costa Gran (36): Formigonat de 525 m2(150x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-9	525,00	30,00	15.750,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

236.100,00

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)
Arranjament del dipòsit de formigó del Mas: Senyalització per mitjans aeris amb arlequinat blanc i vermell.	AA_1	1.300,00
Arranjament del dipòsit de formigó del Mas: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_1	2.400,00
Arranjament del dipòsit de formigó de cal Vilaseca: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_2	2.400,00
Manteniment de la bassa plastificada del Sellarés: Repàs de la tanca perimetral.	AA_3	1.000,00
Arranjament de la bassa plastificada del Sellarés: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_3	2.400,00
Arranjament del dipòsit de formigó de Fussimanya: Senyalització per mitjans aeris amb arlequinat blanc i vermell.	AA_4	1.300,00
Arranjament del dipòsit de formigó de Fussimanya: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_4	2.400,00
Arranjament del dipòsit de formigó del serrat del Xipell: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_5	2.400,00
Arranjament del dipòsit de formigó de Torrebruna: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_6	2.400,00
Manteniment de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca: Repàs de la tanca perimetral.	AA_7	700,00
Arranjament de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_7	2.400,00
Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua		21.100,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de l'Abellar. Tala de 105 peus fins a 25 cm i 45 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT01	3,50	1.118,00	3.913,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Solà al camí de Mas Claperoses (Balsareny). Tala de 76 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT02	1,60	1.578,00	2.524,80
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Hostalets al collet de Badia. Tala de 89 peus fins a 25 cm i 24 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT03	3,20	750,00	2.400,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Cornet. Tala de 73 peus fins a 25 cm i 13 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT04	2,10	795,00	1.669,50
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Prat de Cornet a la Torre. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 6 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT05	1,40	529,00	740,60
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del serrat de Viranès. Tala de 102 peus fins a 25 cm i 15 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT06	2,10	939,00	1.971,90
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del coll de la Portella a Puigventós i fins al serrat de Viranès. Tala de 142 peus fins a 25 cm i 37 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT08	3,50	914,00	3.199,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Graner al camí Ral. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT10	1,90	1.275,00	2.422,50
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent a cal Graner. Tala de 108 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT11	12,10	505,00	6.110,50
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Forques (fins al límit de terme). Tala de 21 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT13	1,50	623,00	934,50

Cost total d'inversions en franges vegetals

25.886,30

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 14 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT14	3,70	682,00	2.523,40
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de l'Alzinar. Tala de 20 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT15	1,90	554,00	1.052,60
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya al terme d'Avinyó (de la Mascarosa). Tala de 15 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT17	1,60	516,00	825,60
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Pla de les Bruixes. Tala de 32 peus fins a 25 cm i 17 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT20	4,60	517,00	2.378,20
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Quatre Cantons a la Carrera. Tala de 16 peus fins a 25 cm i 7 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT22	2,10	517,00	1.085,70
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Mines al Castell. Tala de 38 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT24	1,00	825,00	825,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del serrat del Xipell (dipòsit d'aigua). Tala de 8 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT25	0,80	568,00	454,40
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la muntanya de Sal i fins al camí de cal Martorell. Tala de 27 peus fins a 25 cm i 17 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT28	1,30	790,00	1.027,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor. Tala de 23 peus fins a 25 cm i 9 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT29	1,90	577,00	1.096,30
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Emprius fins al Pla dels Abadals. Tala de 9 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT30	2,60	477,00	1.240,20

Cost total d'inversions en franges vegetals

38.394,70

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Ridor al Soler del Far. Tala de 18 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT34	2,90	508,00	1.473,20
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal. Tala de 18 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT35	2,50	487,00	1.217,50
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Puigbó. Tala de 52 peus fins a 25 cm i 11 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT37	2,20	681,00	1.498,20
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Soler a la pedrera de l'Alou (terme de Balsareny). Tala de 13 peus fins a 25 cm i 18 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT38	1,10	751,00	826,10
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet. Tala de 34 peus fins a 25 cm i 27 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT39	3,30	614,00	2.026,20
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Pal. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 14 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT40	3,90	502,00	1.957,80
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet. Tala de 7 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT41	1,30	503,00	653,90
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de la vinya del Sant Lluís. Tala de 10 peus fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT42	0,60	715,00	429,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó del Mas (A-1).	MFP-1	0,30	600,00	180,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de cal Vilaseca (A-2)	MFP-2	0,30	600,00	180,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

48.836,60

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Manteniment de la franja de protecció de la bassa plastificada del Sellarés (A-3).	MFP-3	0,70	600,00	420,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de Fussimanya (A-4).	MFP-4	0,30	600,00	180,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó del serrat del Xipell (A-5).	MFP-5	0,30	600,00	180,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de Torrebruna (A-6).	MFP-6	0,30	600,00	180,00
Manteniment de la franja de protecció de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca (A-7).	MFP-7	0,50	600,00	300,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

50.096,60

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals pel seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc, i d'acord amb el Decret 64/95, de 7 de març.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95, de 7 de març.

<https://www.sallent.cat/tinformem/avisos>

Ràdio local

Ràdio Sallent 107.6

Passeig 1 d'Octubre.

TV local

No n'hi ha.

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95, de 7 de març, i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "<https://www.sallent.cat/>" i a través de les diferents xarxes socials.

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat de d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del punt d'aigua de cal Vilaseca (43). Inclou placa complementària amb la distància de 400 m.	IS-201	1,00	366,29	366,29
2023	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del serrat del Xipell (dipòsit d'aigua) (25). Inclou placa complementària amb la distància de 800 m.	IS-202	1,00	366,29	366,29
2023	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del Castell (23). Inclou placa complementària amb la distància de 200 m.	IS-203	1,00	366,29	366,29
2023	Instal·lació de senyal informatiu de direcció al dipòsit de Torrebruna, ubicada al camí de Torrebruna, a la cruïlla de la pedrera (32). Inclou placa complementària amb la distància de 750 m.	IS-20F	1,00	366,69	366,69
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrants de Fussimanya.	IS-15	1,00	292,48	292,48
2024	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del serrat de Viranès (06): Formigonat de 700 m ² (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-1	700,00	30,00	21.000,00
2024	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del serrat de Viranès (06): Formigonat de 525 m ² (150x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-2	525,00	30,00	15.750,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de...(42): Formigonat de 1050 m ² (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-3	1.050,00	30,00	31.500,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de...(42): Formigonat de 350 m ² (100x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-4	350,00	30,00	10.500,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet (41): Formigonat de 1050 m ² (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-5	1.050,00	30,00	31.500,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de cal Ridor al Soler del Far (34): Formigonat de 1050 m ² (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-8	1.050,00	30,00	31.500,00
2024	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la Costa Gran (36): Formigonat de 525 m ² (150x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-9	525,00	30,00	15.750,00
2023	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Puigbó (37): Formigonat de 1050 m ² (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-10	1.050,00	30,00	31.500,00
2025	Arranjament del punt crític per gir reduït/revolt al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet (39): Eixamplament mitjançant retro mixta amb martell pneumàtic.	APC-11	1,00	3.000,00	3.000,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet (39): Formigonat de 700 m ² (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-12	700,00	30,00	21.000,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Solà al camí de Mas Claperoses (Balsareny) (02): Formigonat de 700 m ² (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-13	700,00	30,00	21.000,00
2026	Arranjament del punt crític per estretament al camí de Vilasoleiat (18): Eixamplament mitjançant retro mixta amb martell pneumàtic.	APC-7	1,00	2.100,00	2.100,00
2026	Arranjament del punt crític per estretament al camí dels Quatre Cantons a la Carrera (22): Eixamplament del pont. (Pendent pressupost detall)	APC-6	1,00		0,00
2024	Arranjament del dipòsit de formigó del Mas: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_1	0,00	0,00	2.400,00
2024	Arranjament del dipòsit de formigó del Mas: Senyalització per mitjans aeris amb arlequinat blanc i vermell.	AA_1	0,00	0,00	1.300,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Arranjament del dipòsit de formigó de cal Vilaseca: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_2	0,00	0,00	2.400,00
2026	Arranjament de la bassa plastificada del Sellarés: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_3	0,00	0,00	2.400,00
2026	Manteniment de la bassa plastificada del Sellarés: Repàs de la tanca perimetral.	AA_3	0,00	0,00	1.000,00
2024	Arranjament del dipòsit de formigó de Fussimanya: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_4	0,00	0,00	2.400,00
2024	Arranjament del dipòsit de formigó de Fussimanya: Senyalització per mitjans aeris amb arlequinat blanc i vermell.	AA_4	0,00	0,00	1.300,00
2026	Arranjament del dipòsit de formigó del serrat del Xipell: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_5	0,00	0,00	2.400,00
2023	Arranjament del dipòsit de formigó de Torrebruna: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_6	0,00	0,00	2.400,00
2023	Arranjament de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_7	0,00	0,00	2.400,00
2023	Manteniment de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca: Repàs de la tanca perimetral.	AA_7	0,00	0,00	700,00
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la muntanya de Sal i fins al camí de cal Martorell. Tala de 27 peus fins a 25 cm i 17 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT28	1,30	790,00	1.027,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor. Tala de 23 peus fins a 25 cm i 9 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT29	1,90	577,00	1.096,30
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Emprius fins al Pla dels Abadals. Tala de 9 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT30	2,60	477,00	1.240,20
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Ridor al Soler del Far. Tala de 18 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT34	2,90	508,00	1.473,20
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal. Tala de 18 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT35	2,50	487,00	1.217,50
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Puigbó. Tala de 52 peus fins a 25 cm i 11 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT37	2,20	681,00	1.498,20
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Cornet. Tala de 73 peus fins a 25 cm i 13 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT04	2,10	795,00	1.669,50
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Prat de Cornet a la Torre. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 6 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT05	1,40	529,00	740,60
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del serrat de Viranès. Tala de 102 peus fins a 25 cm i 15 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT06	2,10	939,00	1.971,90
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del coll de la Portella a Puigventós i fins al serrat de Viranès. Tala de 142 peus fins a 25 cm i 37 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT08	3,50	914,00	3.199,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent a cal Graner. Tala de 108 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT11	12,10	505,00	6.110,50

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 14 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT14	3,70	682,00	2.523,40
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de l'Abellar. Tala de 105 peus fins a 25 cm i 45 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT01	3,50	1.118,00	3.913,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Solà al camí de Mas Claperoses (Balsareny). Tala de 76 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT02	1,60	1.578,00	2.524,80
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Hostalets al collet de Badia. Tala de 89 peus fins a 25 cm i 24 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT03	3,20	750,00	2.400,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Graner al camí Ral. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT10	1,90	1.275,00	2.422,50
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Soler a la pedrera de l'Alou (terme de Balsareny). Tala de 13 peus fins a 25 cm i 18 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT38	1,10	751,00	826,10
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet. Tala de 34 peus fins a 25 cm i 27 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT39	3,30	614,00	2.026,20
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Pal. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 14 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT40	3,90	502,00	1.957,80
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet. Tala de 7 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT41	1,30	503,00	653,90
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de la vinya del Sant Lluís. Tala de 10 peus fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT42	0,60	715,00	429,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Forques (fins al límit de terme). Tala de 21 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT13	1,50	623,00	934,50
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de l'Alzinar. Tala de 20 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT15	1,90	554,00	1.052,60
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya al terme d'Avinyó (de la Mascarosa). Tala de 15 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT17	1,60	516,00	825,60
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Pla de les Bruixes. Tala de 32 peus fins a 25 cm i 17 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT20	4,60	517,00	2.378,20
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Quatre Cantons a la Carrera. Tala de 16 peus fins a 25 cm i 7 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT22	2,10	517,00	1.085,70
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Mines al Castell. Tala de 38 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT24	1,00	825,00	825,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del serrat del Xipell (dipòsit d'aigua). Tala de 8 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT25	0,80	568,00	454,40
2024	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó del Mas (A-1).	MFP-1	0,30	600,00	180,00
2025	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de cal Vilaseca (A-2)	MFP-2	0,30	600,00	180,00
2026	Manteniment de la franja de protecció de la bassa plastificada del Sellarés (A-3).	MFP-3	0,70	600,00	420,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de Fussimanya (A-4).	MFP-4	0,30	600,00	180,00
2026	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó del serrat del Xipell (A-5).	MFP-5	0,30	600,00	180,00
2023	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de Torrebruna (A-6).	MFP-6	0,30	600,00	180,00
2023	Manteniment de la franja de protecció de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca (A-7).	MFP-7	0,50	600,00	300,00

Cost total del programa d'actuacions de millora: 309.054,64

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la plataforma del camí de l'Abellar.	2025	3,50 km	925,00	3.237,50
02	Manteniment de la plataforma del camí del Solà al camí de Mas Claperoses (Balsareny).	2025	1,60 km	875,00	1.400,00
03-II	Manteniment de la plataforma del camí dels Hostalets al collet de Badia.	2025	1,90 km	850,00	1.615,00
04	Manteniment de la plataforma del camí de Cornet.	2024	1,10 km	825,00	907,50
05	Manteniment de la plataforma del camí del Prat de Cornet a la Torre.	2024	1,40 km	925,00	1.295,00
06	Manteniment de la plataforma del camí del serrat de Viranès.	2024	2,10 km	950,00	1.995,00
07	Manteniment de la plataforma del camí de la Torre i Puigventós.	2025	2,60 km	850,00	2.210,00
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Torre i Puigventós.	2025	2,60 km	400,00	1.040,00
08-II	Manteniment de la plataforma del camí del coll de la Portella a Puigventós i fins al serrat de Viranès (Només tram de Puigventós al serrat de Viranès).	2024	1,30 km	875,00	1.137,50

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de cal Graner al Mas.	2025	3,00 km	400,00	1.200,00
09-II	Manteniment de la plataforma del camí de cal Graner al Mas.	2025	2,10 km	825,00	1.732,50
10	Manteniment de la plataforma del camí de cal Graner al camí Ral.	2025	1,90 km	950,00	1.805,00
11	Manteniment de la plataforma del camí de Sallent a cal Graner.	2024	12,10 km	1.000,00	12.100,00
12	Manteniment de la plataforma del camí de connexió entre els camins 11 i 13 (Baga del Sellerers).	2025	1,00 km	925,00	925,00
12	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de connexió entre els camins 11 i 13 (Baga del Sellerers).	2025	1,00 km	400,00	400,00
13	Manteniment de la plataforma del camí de les Forques (fins al límit de terme).	2026	3,10 km	850,00	2.635,00
13	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de les Forques (fins al límit de terme).	2026	2,10 km	400,00	840,00
14	Manteniment de la plataforma del camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri.	2024	7,20 km	925,00	6.660,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
14	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri.	2024	3,50 km	400,00	1.400,00
15	Manteniment de la plataforma del camí de l'Alzinar.	2026	1,90 km	925,00	1.757,50
16	Manteniment de la plataforma del camí de Sanmartí a can Guardiola.	2026	1,90 km	1.075,00	2.042,50
16	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Sanmartí a can Guardiola.	2026	1,90 km	400,00	760,00
17	Manteniment de la plataforma del camí de Fussimanya al terme d'Avinyó (de la Mascarosa).	2026	1,60 km	975,00	1.560,00
18	Manteniment de la plataforma del camí de Vilasoleiat.	2026	3,30 km	950,00	3.135,00
18	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Vilasoleiat.	2026	3,30 km	400,00	1.320,00
19	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la ctra. d'Artés al camí de Vilasoleiat.	2026	1,30 km	400,00	520,00
19	Manteniment de la plataforma del camí de la ctra. d'Artés al camí de Vilasoleiat.	2026	1,30 km	875,00	1.137,50

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
20	Manteniment de la plataforma del camí del Pla de les Bruixes.	2026	4,60 km	925,00	4.255,00
21	Manteniment de la plataforma del camí de la Carrera a Fussimanya.	2026	4,60 km	925,00	4.255,00
21	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Carrera a Fussimanya.	2026	5,00 km	400,00	2.000,00
22	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Quatre Cantons a la Carrera.	2026	1,40 km	400,00	560,00
22	Manteniment de la plataforma del camí dels Quatre Cantons a la Carrera.	2026	3,50 km	1.100,00	3.850,00
23	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Castell.	2026	0,20 km	400,00	80,00
23	Manteniment de la plataforma del camí del Castell.	2026	0,20 km	800,00	160,00
24	Manteniment de la plataforma del camí de les Mines al Castell.	2026	1,00 km	1.015,00	1.015,00
25	Manteniment de la plataforma del camí del serrat del Xipell (dipòsit d'aigua).	2026	0,80 km	850,00	680,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
26	Manteniment de la plataforma del camí dels Quatre Cantons.	2025	1,00 km	975,00	975,00
26	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Quatre Cantons.	2025	1,00 km	400,00	400,00
27	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de cal Terradelles, cal Martorell i fins al terme de Santpedor.	2023	3,60 km	400,00	1.440,00
27-II	Manteniment de la plataforma del camí de cal Terradelles, cal Martorell i fins al terme de Santpedor (Només tram de cal Martorell fins al terme de Santpedor).	2023	2,10 km	850,00	1.785,00
28	Manteniment de la plataforma del camí de la muntanya de Sal al camí de cal Martorell.	2023	1,30 km	825,00	1.072,50
29	Manteniment de la plataforma del camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor.	2023	4,30 km	900,00	3.870,00
29	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor.	2023	2,40 km	400,00	960,00
30	Manteniment de la plataforma del camí dels Emprius fins al Pla dels Abadals.	2023	2,60 km	975,00	2.535,00
31	Manteniment de la plataforma del camí de Sallent, cal Ridor i fins al terme de Santpedor.	2023	4,10 km	875,00	3.587,50

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
31	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sallent, cal Ridor i fins al terme de Santpedor.	2023	4,10 km	400,00	1.640,00
32	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Torrebruna, punt d'aigua i cal Pinyot.	2023	1,80 km	400,00	720,00
32-I	Manteniment de la plataforma del camí de Torrebruna, punt d'aigua i cal Pinyot.	2023	1,00 km	825,00	825,00
33	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'accés al punt d'aigua de Torrebruna.	2023	0,30 km	400,00	120,00
33	Manteniment de la plataforma del camí d'accés al punt d'aigua de Torrebruna.	2023	0,30 km	1.000,00	300,00
34	Manteniment de la plataforma del camí de cal Ridor al Soler del Far.	2023	2,90 km	875,00	2.537,50
35	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal.	2023	3,90 km	400,00	1.560,00
35	Manteniment de la plataforma del camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal.	2023	6,40 km	900,00	5.760,00
36	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Costa Gran.	2024	4,40 km	400,00	1.760,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
36	Manteniment de la plataforma del camí de la Costa Gran.	2024	4,40 km	900,00	3.960,00
37	Manteniment de la plataforma del camí de Puigbó.	2023	2,00 km	925,00	1.850,00
38	Manteniment de la plataforma del camí del Soler a la pedrera de l'Alou (terme de Balsareny).	2025	1,10 km	800,00	880,00
39	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet.	2025	1,80 km	400,00	720,00
39	Manteniment de la plataforma del camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet.	2025	5,10 km	875,00	4.462,50
40	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Pal.	2025	2,40 km	400,00	960,00
40	Manteniment de la plataforma del camí del Pal.	2025	6,00 km	825,00	4.950,00
41	Manteniment de la plataforma del camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet.	2025	1,30 km	1.000,00	1.300,00
42	Manteniment de la plataforma del camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de la vinya del Sant Lluís.	2025	0,60 km	1.100,00	660,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
43	Manteniment de la plataforma del camí del punt d'aigua de cal Vilaseca.	2025	0,60 km	800,00	480,00
43	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del punt d'aigua de cal Vilaseca.	2025	0,60 km	400,00	240,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 125.932,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la plataforma del camí de cal Terradelles, cal Martorell i fins al terme de Santpedor (Només tram de cal Martorell fins al terme de Santpedor).	27-II	2,10 km	850,00	1.785,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de cal Terradelles, cal Martorell i fins al terme de Santpedor.	27	3,60 km	400,00	1.440,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí de la muntanya de Sal al camí de cal Martorell.	28	1,30 km	825,00	1.072,50
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la muntanya de Sal i fins al camí de cal Martorell. Tala de 27 peus fins a 25 cm i 17 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT28	1,30	790,00	1.027,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor.	29	4,30 km	900,00	3.870,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor.	29	2,40 km	400,00	960,00
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor. Tala de 23 peus fins a 25 cm i 9 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT29	1,90	577,00	1.096,30
2023	Manteniment de la plataforma del camí dels Emprius fins al Pla dels Abadals.	30	2,60 km	975,00	2.535,00
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Emprius fins al Pla dels Abadals. Tala de 9 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT30	2,60	477,00	1.240,20
2023	Manteniment de la plataforma del camí de Sallent, cal Ridor i fins al terme de Santpedor.	31	4,10 km	875,00	3.587,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sallent, cal Ridor i fins al terme de Santpedor.	31	4,10 km	400,00	1.640,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí de Torrebruna, punt d'aigua i cal Pinyot.	32-I	1,00 km	825,00	825,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Torrebruna, punt d'aigua i cal Pinyot.	32	1,80 km	400,00	720,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí d'accés al punt d'aigua de Torrebruna.	33	0,30 km	1.000,00	300,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'accés al punt d'aigua de Torrebruna.	33	0,30 km	400,00	120,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí de cal Ridor al Soler del Far.	34	2,90 km	875,00	2.537,50
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Ridor al Soler del Far. Tala de 18 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT34	2,90	508,00	1.473,20
2023	Manteniment de la plataforma del camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal.	35	6,40 km	900,00	5.760,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal.	35	3,90 km	400,00	1.560,00
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal. Tala de 18 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT35	2,50	487,00	1.217,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la plataforma del camí de Puigbó.	37	2,00 km	925,00	1.850,00
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Puigbó. Tala de 52 peus fins a 25 cm i 11 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT37	2,20	681,00	1.498,20
2023	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de cal Ridor al Soler del Far (34): Formigonat de 1050 m2 (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-8	1.050,00	30,00	31.500,00
2023	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Puigbó (37): Formigonat de 1050 m2 (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-10	1.050,00	30,00	31.500,00
2023	Arranjament del dipòsit de formigó de Torrebruna: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_6	0,00	0,00	2.400,00
2023	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de Torrebruna (A-6).	MFP-6	0,30	600,00	180,00
2023	Arranjament de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_7	0,00	0,00	2.400,00
2023	Manteniment de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca: Repàs de la tanca perimetral.	AA_7	0,00	0,00	700,00
2023	Manteniment de la franja de protecció de la bassa plastificada de la Torre d'en Roca (A-7).	MFP-7	0,50	600,00	300,00
2023	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del punt d'aigua de cal Vilaseca (43). Inclou placa complementària amb la distància de 400 m.	IS-201	1,00	366,00	366,29

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del serrat del Xipell (dipòsit d'aigua) (25). Inclou placa complementària amb la distància de 800 m.	IS-202	1,00	366,00	366,29
2023	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del Castell (23). Inclou placa complementària amb la distància de 200 m.	IS-203	1,00	366,00	366,29
2023	Instal·lació de senyal informatiu de direcció al dipòsit de Torrebruna, ubicada al camí de Torrebruna, a la cruïlla de la pedrera (32). Inclou placa complementària amb la distància de 750 m.	IS-20F	1,00	366,00	366,69
Resum anual del cost		Any 2023	Inversions: 77.997,96	Manteniment 30.562,50	Totals: 108.560,46

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la plataforma del camí de la Costa Gran.	36	4,40 km	900,00	3.960,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Costa Gran.	36	4,40 km	400,00	1.760,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí de Sallent a cal Graner.	11	12,10 km	1.000,00	12.100,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent a cal Graner. Tala de 108 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT11	12,10	505,00	6.110,50
2024	Manteniment de la plataforma del camí de Cornet.	04	1,10 km	825,00	907,50
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Cornet. Tala de 73 peus fins a 25 cm i 13 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT04	2,10	795,00	1.669,50
2024	Manteniment de la plataforma del camí del Prat de Cornet a la Torre.	05	1,40 km	925,00	1.295,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Prat de Cornet a la Torre. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 6 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT05	1,40	529,00	740,60
2024	Manteniment de la plataforma del camí del serrat de Viranès.	06	2,10 km	950,00	1.995,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del serrat de Viranès. Tala de 102 peus fins a 25 cm i 15 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT06	2,10	939,00	1.971,90

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la plataforma del camí del coll de la Portella a Puigventós i fins al serrat de Viranès (Només tram de Puigventós al serrat de Viranès).	08-II	1,30 km	875,00	1.137,50
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del coll de la Portella a Puigventós i fins al serrat de Viranès. Tala de 142 peus fins a 25 cm i 37 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT08	3,50	914,00	3.199,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri.	14	7,20 km	925,00	6.660,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri.	14	3,50 km	400,00	1.400,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 14 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT14	3,70	682,00	2.523,40
2024	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del serrat de Viranès (06): Formigonat de 700 m ² (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-1	700,00	30,00	21.000,00
2024	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del serrat de Viranès (06): Formigonat de 525 m ² (150x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-2	525,00	30,00	15.750,00
2024	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la Costa Gran (36): Formigonat de 525 m ² (150x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-9	525,00	30,00	15.750,00
2024	Arranjament del dipòsit de formigó del Mas: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_1	0,00	0,00	2.400,00
2024	Arranjament del dipòsit de formigó del Mas: Senyalització per mitjans aeris amb arlequinat blanc i vermell.	AA_1	0,00	0,00	1.300,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó del Mas (A-1).	MFP-1	0,30	600,00	180,00
2024	Arranjament del dipòsit de formigó de Fussimanya: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_4	0,00	0,00	2.400,00
2024	Arranjament del dipòsit de formigó de Fussimanya: Senyalització per mitjans aeris amb arlequinat blanc i vermell.	AA_4	0,00	0,00	1.300,00
2024	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de Fussimanya (A-4).	MFP-4	0,30	600,00	180,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de Fussimanya.	IS-15	1,00	292,00	292,48
Resum anual del cost		Any 2024	Inversions: 76.767,38	Manteniment 31.215,00	Totals: 107.982,38

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la plataforma del camí de l'Abellar.	01	3,50 km	925,00	3.237,50
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de l'Abellar. Tala de 105 peus fins a 25 cm i 45 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT01	3,50	1.118,00	3.913,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí del Solà al camí de Mas Claperoses (Balsareny).	02	1,60 km	875,00	1.400,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Solà al camí de Mas Claperoses (Balsareny). Tala de 76 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT02	1,60	1.578,00	2.524,80
2025	Manteniment de la plataforma del camí dels Hostalets al collet de Badia.	03-II	1,90 km	850,00	1.615,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Hostalets al collet de Badia. Tala de 89 peus fins a 25 cm i 24 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT03	3,20	750,00	2.400,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí de la Torre i Puigventós.	07	2,60 km	850,00	2.210,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Torre i Puigventós.	07	2,60 km	400,00	1.040,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí de cal Graner al Mas.	09-II	2,10 km	825,00	1.732,50
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de cal Graner al Mas.	09	3,00 km	400,00	1.200,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la plataforma del camí de cal Graner al camí Ral.	10	1,90 km	950,00	1.805,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de cal Graner al camí Ral. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT10	1,90	1.275,00	2.422,50
2025	Manteniment de la plataforma del camí de connexió entre els camins 11 i 13 (Baga del Sellerers).	12	1,00 km	925,00	925,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de connexió entre els camins 11 i 13 (Baga del Sellerers).	12	1,00 km	400,00	400,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí dels Quatre Cantons.	26	1,00 km	975,00	975,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Quatre Cantons.	26	1,00 km	400,00	400,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí del Soler a la pedrera de l'Alou (terme de Balsareny).	38	1,10 km	800,00	880,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Soler a la pedrera de l'Alou (terme de Balsareny). Tala de 13 peus fins a 25 cm i 18 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT38	1,10	751,00	826,10
2025	Manteniment de la plataforma del camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet.	39	5,10 km	875,00	4.462,50
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet.	39	1,80 km	400,00	720,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet. Tala de 34 peus fins a 25 cm i 27 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT39	3,30	614,00	2.026,20
2025	Manteniment de la plataforma del camí del Pal.	40	6,00 km	825,00	4.950,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Pal.	40	2,40 km	400,00	960,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Pal. Tala de 21 peus fins a 25 cm i 14 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT40	3,90	502,00	1.957,80
2025	Manteniment de la plataforma del camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet.	41	1,30 km	1.000,00	1.300,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet. Tala de 7 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT41	1,30	503,00	653,90
2025	Manteniment de la plataforma del camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de la vinya del Sant Lluís.	42	0,60 km	1.100,00	660,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de la vinya del Sant Lluís. Tala de 10 peus fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT42	0,60	715,00	429,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí del punt d'aigua de cal Vilaseca.	43	0,60 km	800,00	480,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del punt d'aigua de cal Vilaseca.	43	0,60 km	400,00	240,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de...(42): Formigonat de 1050 m2 (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-3	1.050,00	30,00	31.500,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet a l'alçada de...(42): Formigonat de 350 m2 (100x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-4	350,00	30,00	10.500,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de connexió entre els camins 11 i 40 pel riu Cornet (41): Formigonat de 1050 m2 (300x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-5	1.050,00	30,00	31.500,00
2025	Arranjament del punt crític per gir reduït/revolt al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet (39): Eixamplament mitjançant retro mixta amb martell pneumàtic.	APC-11	1,00	3.000,00	3.000,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Sallent, el repetidor i fins als Plans de Cornet (39): Formigonat de 700 m2 (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-12	700,00	30,00	21.000,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Solà al camí de Mas Claperoses (Balsareny) (02): Formigonat de 700 m2 (200x3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres.	APC-13	700,00	30,00	21.000,00
2025	Arranjament del dipòsit de formigó de cal Vilaseca: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_2	0,00	0,00	2.400,00
2025	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó de cal Vilaseca (A-2)	MFP-2	0,30	600,00	180,00

Resum anual del cost Any 2025 Inversions: 138.233,30 Manteniment 31.592,50 Totals: 169.825,80

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma del camí de les Forques (fins al límit de terme).	13	3,10 km	850,00	2.635,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de les Forques (fins al límit de terme).	13	2,10 km	400,00	840,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Forques (fins al límit de terme). Tala de 21 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT13	1,50	623,00	934,50
2026	Manteniment de la plataforma del camí de l'Alzinar.	15	1,90 km	925,00	1.757,50
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de l'Alzinar. Tala de 20 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT15	1,90	554,00	1.052,60
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Sanmartí a can Guardiola.	16	1,90 km	1.075,00	2.042,50
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Sanmartí a can Guardiola.	16	1,90 km	400,00	760,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Fussimanya al terme d'Avinyó (de la Mascarosa).	17	1,60 km	975,00	1.560,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya al terme d'Avinyó (de la Mascarosa). Tala de 15 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT17	1,60	516,00	825,60
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Vilasoleiat.	18	3,30 km	950,00	3.135,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Vilasoleiat.	18	3,30 km	400,00	1.320,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de la ctra. d'Artés al camí de Vilasoleiat.	19	1,30 km	875,00	1.137,50
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la ctra. d'Artés al camí de Vilasoleiat.	19	1,30 km	400,00	520,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí del Pla de les Bruixes.	20	4,60 km	925,00	4.255,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Pla de les Bruixes. Tala de 32 peus fins a 25 cm i 17 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT20	4,60	517,00	2.378,20
2026	Manteniment de la plataforma del camí de la Carrera a Fussimanya.	21	4,60 km	925,00	4.255,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Carrera a Fussimanya.	21	5,00 km	400,00	2.000,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí dels Quatre Cantons a la Carrera.	22	3,50 km	1.100,00	3.850,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Quatre Cantons a la Carrera.	22	1,40 km	400,00	560,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Quatre Cantons a la Carrera. Tala de 16 peus fins a 25 cm i 7 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT22	2,10	517,00	1.085,70

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma del camí del Castell.	23	0,20 km	800,00	160,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Castell.	23	0,20 km	400,00	80,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de les Mines al Castell.	24	1,00 km	1.015,00	1.015,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Mines al Castell. Tala de 38 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT24	1,00	825,00	825,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí del serrat del Xipell (dipòsit d'aigua).	25	0,80 km	850,00	680,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del serrat del Xipell (dipòsit d'aigua). Tala de 8 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT25	0,80	568,00	454,40
2026	Arranjament del punt crític per estretament al camí de Vilasoleiat (18): Eixamplament mitjançant retro mixta amb martell pneumàtic.	APC-7	1,00	2.100,00	2.100,00
2026	Arranjament del punt crític per estretament al camí dels Quatre Cantons a la Carrera (22): Eixamplament del pont. (Pendent pressupost detall)	APC-6	1,00	#¡Tipo!	0,00
2026	Arranjament de la bassa plastificada del Sellarés: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_3	0,00	0,00	2.400,00
2026	Manteniment de la bassa plastificada del Sellarés: Repàs de la tanca perimetral.	AA_3	0,00	0,00	1.000,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la franja de protecció de la bassa plasticada del Sellarés (A-3).	MFP-3	0,70	600,00	420,00
2026	Arranjament del dipòsit de formigó del serrat del Xipell: Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció.	AA_5	0,00	0,00	2.400,00
2026	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit de formigó del serrat del Xipell (A-5).	MFP-5	0,30	600,00	180,00
Resum anual del cost		Any 2026	Inversions: 16.056,00	Manteniment 32.562,50	Totals: 48.618,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma del camí de cal Terradelles, cal Martorell i fins al terme de Santpedor (Només tram de cal Martorell fins al terme de Santpedor).	27-II	2,10 km	850,00	1.785,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de cal Terradelles, cal Martorell i fins al terme de Santpedor.	27	3,60 km	400,00	1.440,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de la muntanya de Sal al camí de cal Martorell.	28	1,30 km	825,00	1.072,50
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la muntanya de Sal al camí de cal Martorell.	28	1,30 km	400,00	520,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor.	29	4,30 km	900,00	3.870,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la mina als Emprius i fins al camí de Ridor.	29	4,30 km	400,00	1.720,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí dels Emprius fins al Pla dels Abadals.	30	2,60 km	975,00	2.535,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Emprius fins al Pla dels Abadals.	30	2,60 km	400,00	1.040,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Sallent, cal Ridor i fins al terme de Santpedor.	31	4,10 km	875,00	3.587,50
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sallent, cal Ridor i fins al terme de Santpedor.	31	4,10 km	400,00	1.640,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Torrebruna, punt d'aigua i cal Pinyot.	32-I	1,00 km	825,00	825,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Torrebruna, punt d'aigua i cal Pinyot.	32	1,80 km	400,00	720,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí d'accés al punt d'aigua de Torrebruna.	33	0,30 km	1.000,00	300,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'accés al punt d'aigua de Torrebruna.	33	0,30 km	400,00	120,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de cal Ridor al Soler del Far.	34	2,90 km	875,00	2.537,50
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de cal Ridor al Soler del Far.	34	2,90 km	400,00	1.160,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal.	35	6,40 km	900,00	5.760,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de cal Ridor a Serra-Llebró i fins a l'Espinal.	35	6,40 km	400,00	2.560,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Puigbó.	37	2,00 km	925,00	1.850,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Puigbó.	37	2,20 km	400,00	880,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)			
				Unitari	Total		
<u>Resum anual del cost</u>	Any 2027	Inversions:	0,00	Manteniment	35.922,50	Totals:	35.922,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Cornet.	04	1,10 km	825,00	907,50
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Cornet.	04	2,10 km	400,00	840,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí del Prat de Cornet a la Torre.	05	1,40 km	925,00	1.295,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Prat de Cornet a la Torre.	05	1,40 km	400,00	560,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí del serrat de Viranès.	06	2,10 km	950,00	1.995,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del serrat de Viranès.	06	2,10 km	400,00	840,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí del coll de la Portella a Puigventós i fins al serrat de Viranès (Només tram de Puigventós al serrat de Viranès).	08-II	1,30 km	875,00	1.137,50
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del coll de la Portella a Puigventós i fins al serrat de Viranès.	08	3,50 km	400,00	1.400,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Sallent a cal Graner.	11	12,10 km	1.000,00	12.100,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Sallent a cal Graner.	11	12,10 km	400,00	4.840,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri.	14	7,20 km	925,00	6.660,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Fussimanya, Sanmartí, el Solà i fins al cementiri.	14	7,20 km	575,00	4.140,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de la Costa Gran.	36	4,40 km	900,00	3.960,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Costa Gran.	36	4,40 km	400,00	1.760,00

Resum anual del cost Any 2028 Inversions: 0,00 Manteniment 42.435,00 Totals: 42.435,00

Cost total programa d'actuacions: Inversions: 309.054,64 Manteniment 204.290,00 Totals: 513.344,64

INVENTARI DE PUNTS D'ACUMULACIÓ

Sallent

Codi_diba	Volum (m ³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08191-1	200	El Mas Dipòsit obert	Privada (subvenció)	Xarxa pública d'aigua potable	Vehicle pesant	Sí
08191-2	180	Cal Vilaseca Dipòsit obert	Privada (subvenció)	Pou	Vehicle pesant	Sí
08191-3	1000	El Sellarés Bassa	Privada	Pou	Vehicle lleuger	Sí
08191-4	180	Fussimanya Dipòsit obert	Privada (subvenció)	Xarxa pública d'aigua potable	Vehicle pesant	Sí
08191-5	150	Serrat del Xipell Dipòsit obert	Pública	Xarxa pública d'aigua potable	Vehicle pesant	Sí
08191-6	200	Torrebruna Dipòsit obert	Privada	Altres	Vehicle pesant	Sí
08191-7	1000	La Torre d'en Roca Bassa	Privada	Pou	Vehicle pesant	Sí
08191-101	5000	El Mujal Bassa	Privada	Pou	Vehicle lleuger	Sí

INVENTARI D'HIDRANTS

Sallent

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08191-11	El Mas Columna seca	Privada (subvenció)	Punt d'aigua d'acumulació	Storz (H4) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-12	Coll de la Portella Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-13	Cal Vilaseca Columna seca	Privada (subvenció)	Punt d'aigua d'acumulació	Storz (H4) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-14	Sant Martí de Serraïma Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-15	Camí de Fussimanya Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08191-16	Hidrant del dipòsit de Cabrianes d'abastament d'aigua en alta Bages Llobregat. Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	Storz (H4) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-17	Cabrianes Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-18	Rotonda C-16 alçada Mas de la Sala Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-19	La Sala de Sant Ponç Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-20	Torrebruna Columna seca	Privada (subvenció)	Punt d'aigua d'acumulació	70 mm (H2)
08191-21	Cal Grau Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-22	Entrada Sud Sallent Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-23	Serrat del Xipell Columna seca	Pública	Punt d'aigua d'acumulació	Storz (H4) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-24	Travessia Sant Víctor, 10	Pública (en	Xarxa pública	100 mm (H3)

	Columna seca	concessió)	aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-25	Pont Nou Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08191-26	Sallent nord Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08191-27	La Torre d'en Roca Columna seca	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>